

## Прайс на благоустройство

### Подготовительные работы

№	Наименование	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Сбор и погрузка мусора	камаз	2500	
2	Вывоз мусора (аренда техники, талон)	камаз	2500	
3	Вынос "вертикальной планировки" в натуру	отметка	100	
4	Разбивка участка	чел/час	200	
5	Инвентаризация существующих растений	шт	50	

### Устройство ливневой канализации и дренажа

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Разбивка дренажной трассы с нивелировкой			
2	Закладка дренажной трубы под уклоном выкопка канавы с уклоном, устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля засыпка траншеи щебнем	п.м	250-700	цена зависит от от типа грунта (песок, супесь, суглинок, глина)
3	Устройство смотрового колодца (сборка, установка)	шт	2000	
4	Выкопка ямы под смотровой колодец (глубиной 3 м, диаметр ямы 2,315 м), засыпка дна ямы щебнем	куб.м	500	
5	Устройство закладных труб для последующего монтажа полива и освещения (d=110 мм)	п.м	100	
6	Штробление бетонной площадки (в случае ее преждевременного устройства) в зоне автопарковки для прокладки магистральной трубы d=40мм	п.м	200	
7	Установка дождеприемника по уровню устройство песчаной подушки, трамбовка залитка бетона по бокам дождеприемник замес бетона	шт.	600	

## Прайс на благоустройство

### ***Устройство мощения из тротуарной плитки на песчаное основание***

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена,руб</b>	<b>Примечание</b>
1	Выемка грунта согласно отметкам ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	500	Наличие строительного мусора, бетона увеличивает стоимость работ
2	Установка тротуарного бордюра на щебень сбоку укрепляем раствором (включая замес раствора вручную)	п.м	200	
3	Укладка геотекстиля, устройство основания из песка, трамбовка, полив	кв.м	150	
4	Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов	кв.м	450	

### ***Устройство мощения из тротуарной плитки на бетонное основание***

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена,руб</b>	<b>Примечание</b>
1	Выемка грунта согласно отметкам плана ВП, выравнивание, уплотнение	куб.м	500	
2	Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, трамбовка, полив устройство щебеночной подушки трамбовка)	кв.м	150	
3	Устройство опалубки для бетонного основания (включая опалубку для дождеприемников)	п.м	70	
4	Замес раствора для бетонного основания вручную	куб.м	1500	
5	Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона	куб.м	3500	
6	Установка бетонных бордюров (включая замес раствора вручную)	п.м	200	
7	Укладка тротуарной плитки на цпс просыпка швов	кв.м	450	

## Прайс на благоустройство

### Устройство мощения из натурального камня на песчаное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта согласно плану ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	500	
2	Устройство опалубки для песчаной подушки	п.м	70	
3	Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля, трамбовка	кв.м	150	
4	Укладка натурального камня на цпс, полив просыпка швов	кв.м	1100	
5	Цементирование края дорожки из натурального камня раствором (включая замес раствора	п.м	150	

### Устройство мощения из натурального камня на бетонное основание

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта на согласно плану ВП выравнивание, уплотнение	куб.м	500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м	70	
3	Устройство подушки под бетон (устройство песчаной подушки, трамбовка, полив устройство щебеночной подушки, трамбовка	кв.м	150	
4	Замес раствора для бетонного основания вручную	куб.м	1500	
5	Устройство бетонного основания армирование, укладка бетона	куб.м	3500	
6	Укладка натурального камня на раствор, затирка швов	кв.м	1100	
7	Обработка камня обезжиривателем и средством с эффектом "мокрого камня	кв.м	100	

## Прайс на благоустройство

### Устройство пошаговой дорожки из натурального камня

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выемка грунта под каждый камень	куб.м	500	
2	Устройство песчаной подушки, устройство щебеночной подушки	кв.м	150	
3	Укладка натурального камня на цементный раствор	кв.м	1100	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	1500	

### Устройство площадки из террасной доски

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Устройство корыта (выемка грунта)	куб.м	500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м.	70	
3	Устройство подушки из песка и щебня	кв.м	150	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	1500	
5	Устройство бетонного основания (уклон 1-2%)	куб.м	3500	
6	Укладка лаг на резиновые подкладки монтаж террасной доски	кв.м	500	

### Устройство дорожки из гравия

№	Наименование работ	Ед.изм.	Цена,руб	Примечание
1	Выкопка котлована, глубина согласно отметкам плана ВП	куб.м	500	
2	Установка пластикового бордюра	п.м	150	
3	Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля	кв.м	150	
4	Устройство отсыпки из щебня или гравия	кв.м	150	

## Прайс на благоустройство

### Устройство спортивной площадки

<i>№</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Цена,руб</i>	<i>Примечание</i>
1	Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП	куб.м	500	
2	Устройство опалубки для бетонного основания	п.м.	70	по необходимости
3	Устройство подушки из песка и бетона трамбовка, укладка геотекстиля	кв.м.	150	
4	Замес цементного раствора вручную	куб.м	1500	по необходимости
5	Заливка бетонного основания (уклон 0,5%)	куб.м	3500	по необходимости
6	Укладка спортивного покрытия	кв.м	350	цена будет зависит от типа покрытия мин цена от 250р. за кв.м

### Заливка бетонных конструкций

<i>№</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Цена,руб</i>	<i>Примечание</i>
1	Заливка бетона	куб.м	3500	
2	Замес раствора вручную	куб.м	1500	
3	Устройство опалубки, армирование		договорная	зависит от сложности

*Прайс на благоустройство*  
**Устройство подпорных стенок**

<i>№</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Цена,руб</i>	<i>Примечание</i>
1	<i>Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП</i>	<i>куб.м</i>	<i>500</i>	
2	<i>Устройство опалубки для бетонного основания</i>	<i>п.м.</i>	<i>70</i>	
3	<i>Устройство подушки под бетон (устройство подушки, трамбовка)</i>	<i>кв.м</i>	<i>150</i>	
4	<i>Замес раствора вручную</i>	<i>куб.м.</i>	<i>1500</i>	
5	<i>Заливка бетонного фундамента под стенку армирование, укладка бетона</i>	<i>куб.м.</i>	<i>3500</i>	
6	<i>Кладка природного камня на раствор с расшивкой швов</i>	<i>куб.м</i>	<i>6500</i>	
7	<i>Кладка природного камня без расшивки швов</i>	<i>куб.м.</i>	<i>4500</i>	
8	<i>Облицовка подпорной стенки натуральным камнем</i>	<i>кв.м.</i>	<i>800</i>	
9	<i>Обработка камня обезжиривателем и средством с эффектом "мокрого камня"</i>	<i>кв.м</i>	<i>100</i>	
10	<i>Кладка из кирпича</i>	<i>шт.</i>	<i>15</i>	
11	<i>Кладка из кирпича облицовочная</i>	<i>шт.</i>	<i>25</i>	

**Устройство альпинариев, рокариев**

<i>№</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Цена,руб</i>	<i>Примечание</i>
1	<i>Завоз (перенос) грунта на участок (с участка) тачками в пределах 30 м</i>	<i>куб.м</i>	<i>500</i>	
2	<i>Устройство подушки под альпийскую горку</i>	<i>куб.м</i>	<i>500</i>	
3	<i>Устройство альпинария (создание террас перенос камня, заполнение землей)</i>	<i>кв.м</i>	<i>1200</i>	
4	<i>Посадка растений в альпинарии</i>			<i>см. раздел Посадка растений</i>

## Прайс на благоустройство

### **Устройство декоративного уличного водоема из бутылкаучуковой пленки**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена,руб</b>	<b>Примечание</b>
1	Разметка контуров и глубины водоема и ручья	кв.м.	50	расчетная единица площади водоема
2	Выкопка котлована согласно отметкам плана ВП	куб.м	500	
3	Устройство подушки под водоем (завоз песка, трамбовка)	куб.м	550	
4	Устройство водоема из бутылкаучуковой пленки (зачистка склонов, формирование террас, укладка подложки, укладка пленки)	кв.м	2000	
5	Декорирование водоема (стенок, берега камнем)	куб.м	2000	расчетная единица объем камня
6	Укрепление склонов георешеткой	кв.м.	400	по необходимости
7	Устройство водного ручья из пленки	кв.м.	2000	
8	Устройство сухого ручья	кв.м.	1200	
9	Устройство каскада			договорная

### **Устройство системы полива**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Цена,руб</b>	<b>Примечание</b>
1	Разбивка точек вывода	шт	100	
2	Земельные работы (выкопка, заковка траншей)	п.м.	80	
3	Монтаж системы автоматического полива	% от ст-ти материалов	40	
4	Установка и обвязка насоса		4000	

# *Прайс на благоустройство*

|

# *Прайс на благоустройство*

# *Прайс на благоустройство*

# *Прайс на благоустройство*

# *Прайс на благоустройство*

| |

# *Прайс на благоустройство*

# *Прайс на благоустройство*

|

|